Legende :

- Regenwasserkanal Bestand
- Schmutzwasserkanal Bestand
- Kanal/Schacht entfällt
- Schmutzwasserkanal geplant
- Regenwasserkanal geplant
- Anschlusskanal Schmutzwasser geplant
- Anschlusskanal Regenwasser geplant
- Wasserleitung Bestand
- Wasserleitung Hausanschluss geplant
- Gasleitung Bestand
- Leerrohr/Fernmeldekabel Stadtwerke Backnang
- Stromleitung/Straßenbeleuchtung Bestand
- Stromleitung Planung
- Straßenbeleuchtungskabel Planung
- Stromleitung entfällt
- Telekommunikationsleitung (Telekom) Bestand
- Telekommunikationsleitung (Telekom) Planung
- Telekommunikationsleitung (Telekom) entfällt
- Telekommunikationsleitung - Glasfaser (Wisotel) Bestand
- Private Querung Schutzrohre (nach Angabe der Architekten) Planung
- Straßeneinlauf Bestand / Planung
- Straßenbeleuchtung Bestand / Planung

Rohrmaterial: Die Anschlusskanäle von Straßeneinläufen sind, wenn nicht direkt bezeichnet, mit Rohren DN/OD 160 PVC => DN150 PVC herzustellen.

Hinweis:

DN 150 PVC	-->	DN/OD 160 x 5,5 / SN12
DN 186 PVC	-->	DN/OD 200 x 6,6 / SN12
DN 233 PVC	-->	DN/OD 250 x 8,2 / SN12
DN 295 PVC	-->	DN/OD 315 x 10,0 / SN12
DN 374 PVC	-->	DN/OD 400 x 12,6 / SN12

Beim Austausch von Schachtabdeckungen sind Ausgleichsringe grundsätzlich zu erneuern.

Bestandskabel: Die Kabeltrassen sind nur nachrichtlich dargestellt. Sie geben nicht die genaue Lage, die Anzahl und Dimension der Leitungen wieder. Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Baubeginn die Leitungsträger über die Baumaßnahme zu informieren.

5.2

Index	Name	Datum	Änderung

Koordinatensystem:	☐ GK ☒ UTM	
Höhensystem:	☒ NN (DHHN12) ☐ NHN (DHHN92) ☐ NHN (DHHN2016)	
Geobasisdaten:	ALKIS © LGL Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)	Stand: 07.10.2021, Az.: 2851.9-1/20
Bestandsvermessung:	Vermessungsbüro Stöckl	Stand: 2022

Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Zweckverband Lerchenäcker
Im Biegel 13
71522 Backnang
Telefon (07191) 894-236
Telefax (07191) 894-102
info@lerchenaecker.de

Ingenieurbüro FRANK GmbH

Beratung, Planung, Bauleitung
Ingenieurbau, Wasserbau
Abwassertechnik
Wasserversorgung
Straßenbau

Schlachthofstraße 6
71522 Backnang
Telefon (07191) 3234-0
Telefax (07191) 3234-10
www.ingbuero-frank.de
kontakt@ingbuero-frank.de

Ausführungsplanung

Maßstab: 1 : 250

Landkreis: Rems-Murr-Kreis
Stadt/Gemeinde: Backnang/Aspach
Stadt-/Ortsteil:

Anerkannt: den

Projekt:
Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker Süd-West

Gez.: St 18.12.23

Lageplan Leitungen

ZNr.: 8923/5.2 Pfad/Datei: BACK144A_KAN_LP_AF_2023-12-11.dwg (BACK144A)