

	Stadt Backnang Sitzungsvorlage	N r . 033/05
---	---	----------------------------

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Vorberatung	Ortschaftsrat Strümpfelbach		öffentlich
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Ausbau der Kieshof- und Wilhelm-Föll-Straße in Backnang-Srümpfelbach

Baubeschluss

Beschlussvorschlag:

Dem Baubeschluss für den bebauungsplanmäßigen Ausbau der Kieshof- und Wilhelm-Föll-Straße wird zugestimmt.

Haushaltsrechtliche Deckung		HHSt.:				
Haushaltsansatz:				EUR	EUR	
Haushaltsrest:				EUR	EUR	
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:				EUR	EUR	
Für Vergaben zur Verfügung:				EUR	EUR	
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):				EUR	EUR	
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:				EUR	EUR	
Amtsleiter:		Sichtvermerke:				
07.02.2005 Datum/Unterschrift	I	II	III	10	20	60
	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes „Eichwald, Wacholderholz“ ist der erstmalige Ausbau der Kieshofstraße und der Wilhelm-Föll-Straße vorgesehen.

Der Zustand der Straßen erfordert einen ordnungsgemäßen Ausbau. Straßenentwässerung und Beleuchtung entsprechen nicht den Anforderungen. Der Ortschaftsrat und der größte Teil der Anlieger sind mit dem bebauungsplanmäßigen Ausbau der Straßen einverstanden.

Baubeschreibung:

Der Bebauungsplan „Eichwald / Wacholderholz“ sieht den Ausbau der Kieshof- und der Wilhelm-Föll-Straße vor. Dabei wird ein Teil der Kieshofstraße im Bereich der Grundstücke 19 und 24 zurückgebaut und eine neue Verbindung zwischen Kieshof- und Wilhelm-Föll-Straße hergestellt.

Der Abschnitt der Wilhelm-Föll-Straße, vom Katharinenweg bis Kelterackerweg, wird als gemischt genutzte Verkehrsfläche mit 5,50 m Fahrbahnbreite und einer Aufpflasterung aus Natursteinpflaster im Übergangsbereich ausgebaut.

Der überwiegende Teil der Straßen wird als Sammelstraßen mit 5,50 m Fahrbahnbreite, 1,50 m Gehweg und Park- oder Grünstreifen von ca. 2,00 m Breite ausgeführt.

Die Fahrbahn soll in Asphaltbauweise, Gehweg, Parkstreifen und Zufahrten in Betonsteinpflaster ausgeführt werden. Die Einmündungsbereiche in die Eichwaldstraße werden als Aufpflasterung mit Granitkleinpflaster hergestellt.

Straßenentwässerung und Beleuchtung werden ordnungsgemäß ausgebaut.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden die Stadtwerke die Wasserversorgung erneuern. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird einen neuen Verbindungskanal zwischen Kieshof- und Wilhelm-Föll-Straße herstellen.

Durchführung der Maßnahme:

Die Ausschreibung der Straßen- und Kanalbauarbeiten sowie die Erneuerung der Wasserversorgung erfolgt Anfang März 2005. Die Arbeiten sollen Mitte April 2005 vergeben werden, der Baubeginn ist für Anfang Mai 2005 vorgesehen. Die Baumaßnahme soll bis März 2006 abgeschlossen werden.

Die Finanzierung ist im HH-Plan 2005 eingebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 777.000 € einschl. MWSt.

Baubeschluss

1. Der Ausführungsplanung des Stadtbauamtes wird zugestimmt.
2. Die vorläufigen Gesamtkosten für den Ausbau werden auf Grund des Kostenvoranschlags auf 777.000 EUR festgesetzt.
3. Dem Bauablauf und dem Bauzeitenplan, der wie folgt lautet:

Baubeginn: Anfang Mai 2005

Bauende: März 2006

wird zugestimmt.

4. a) Entsprechend dem Bauzeitenplan sind die Gesamtkosten in den Haushaltsplan aufzunehmen und in folgenden Jahresraten zu veranschlagen:

HHSt. 2.6300.950000.7/003

2005	1. Planungs- und Baurate	640.000 EUR	
	Verpflichtungs-ermächtigung	137.000 EUR	
	2. Baurate		
	Verpflichtungs-ermächtigung		
	3. Baurate		
	Verpflichtungs-ermächtigung		
	4. Baurate		
	zusammen	777.000 EUR	

- b) Für die Baumaßnahme sind folgende Einnahmen zu erwarten:

Zusammen		